
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana stolarki okiennej
ADRES INWESTYCJI: Akademickie Liceum Ogólnokształcące ul. Kościuszki 20 w Płocku
NAZWA INWESTORA: Akademickie Liceum Ogólnokształcące PWSZ
ADRES INWESTORA: Płock ul. Kościuszki 20

DATA OPRACOWANIA: 2020-07-06

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Wymiana stolarki okiennej			
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0.2	10	szt.	10,000	
	0.3	7	szt.	7,000	
	0.4	6	szt.	6,000	
	0.5	1	szt.	1,000	
	0.6	2	szt.	2,000	
				RAZEM	26,000
2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
d.1	0.1	1,2 * 2,1 * 18	m2	45,360	
	0.7	1,22 * 2,39 * 1	m2	2,916	
	0.8	1,22 * 2,44 * 2	m2	5,954	
				RAZEM	54,230
3	KNR 0-19 1023-08	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - okna dostarcza inwestor	m2		
d.1	0.2	1,2 * 0,84 * 10	m2	10,080	
	0.4	1,19 * 0,86 * 3	m2	3,070	
	0.6	1,08 * 1,27 * 2	m2	2,743	
				RAZEM	15,893
4	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2 - okna dostarcza inwestor	m2		
d.1	0.3	1,2 * 1,5 * 7	m2	12,600	
	0.5	0	m2	0,000	
				RAZEM	12,600
5	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - okna dostarcza inwestor	m2		
d.1	0.1	1,2 * 2,1 * 18	m2	45,360	
	0.7	1,22 * 2,39 * 1	m2	2,916	
	0.8	1,22 * 2,44 * 2	m2	5,954	
				RAZEM	54,230
6	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie tynków farbą silikonową	m2		
d.1	O1	(1,2 + 2,1 * 2) * 0,4 * 18	m2	38,880	
	O2	(1,2 + 0,84 * 2) * 0,4 * 10	m2	11,520	
	O3	(1,2 + 1,5 * 2) * 0,4 * 7	m2	11,760	
	O4	(1,19 + 0,86 * 2) * 0,4 * 3	m2	3,492	
	O5	(1,24 + 1,27 * 2) * 0,4 * 1	m2	1,512	
	O6	(1,08 + 1,27 * 2) * 0,4 * 2	m2	2,896	
	O7	(1,22 + 2,39 * 2) * 0,4 * 1	m2	2,400	
	O8	(1,22 + 2,44 * 2) * 0,4 * 2	m2	4,880	
				RAZEM	77,340
2		Wymiana parapetów wewnętrznych			
7	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych	m		
d.2	O1	1,3 * 18	m	23,400	
	O2	1,3 * 10	m	13,000	
	O3	1,3 * 7	m	9,100	
	O4	1,29 * 3	m	3,870	
	O5	1,34 * 2	m	2,680	
	O6	1,18 * 2	m	2,360	
	O7	1,32 * 1	m	1,320	
	O8	1,32 * 2	m	2,640	
				RAZEM	58,370
8	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt		
d.2		18 + 10 + 7 + 3 + 1 + 2 + 1 + 2	szt	44,000	
				RAZEM	44,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Wymiana parapetów zewnętrznych			
9 d.3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku- demontaż parapetów	m2		
	O1	1,3 * 18 * 0,25	m2	5,850	
	O2	1,3 * 10 * 0,25	m2	3,250	
	O3	1,3 * 7 * 0,25	m2	2,275	
	O4	1,29 * 3 * 0,25	m2	0,968	
	O5	1,34 * 1 * 0,25	m2	0,335	
	O6	1,18 * 2 * 0,25	m2	0,590	
	O7	1,32 * 1 * 0,25	m2	0,330	
	O8	1,32 * 2 * 0,25	m2	0,660	
				RAZEM	14,258
10 d.3	NNRNKB 202 0541-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm- parapet zewnętrzny	m2		
		poz.9	m2	14,258	
				RAZEM	14,258
11 d.3	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
	O1	(1,2 + 2,1 * 2) * 0,4 * 18	m2	38,880	
	O2	(1,2 + 0,84 * 2) * 0,4 * 10	m2	11,520	
	O3	(1,2 + 1,5 * 2) * 0,4 * 7	m2	11,760	
	O4	(1,19 + 0,86 * 2) * 0,4 * 3	m2	3,492	
	O5	(1,24 + 1,27 * 2) * 0,4 * 1	m2	1,512	
	O6	(1,08 + 1,27 * 2) * 0,4 * 2	m2	2,896	
	O7	(1,22 + 2,39 * 2) * 0,4 * 1	m2	2,400	
	O8	(1,22 + 2,44 * 2) * 0,4 * 2	m2	4,880	
				RAZEM	77,340
12 d.3	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie tynków farbą silikonową	m2		
	O1	(1,2 + 2,1 * 2) * 0,4 * 18	m2	38,880	
	O2	(1,2 + 0,84 * 2) * 0,4 * 10	m2	11,520	
	O3	(1,2 + 1,5 * 2) * 0,4 * 7	m2	11,760	
	O4	(1,19 + 0,86 * 2) * 0,4 * 3	m2	3,492	
	O5	(1,24 + 1,27 * 2) * 0,4 * 1	m2	1,512	
	O6	(1,08 + 1,27 * 2) * 0,4 * 2	m2	2,896	
	O7	(1,22 + 2,39 * 2) * 0,4 * 1	m2	2,400	
	O8	(1,22 + 2,44 * 2) * 0,4 * 2	m2	4,880	
				RAZEM	77,340
4		Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki			
13 d.4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		7	m3	7,000	
				RAZEM	7,000
14 d.4	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m3		
		7	m3	7,000	
				RAZEM	7,000